INFORME TÉCNICO: CONTROL DE CALIDAD DE ÁRIDOS DE CANTERA PROPIA

Código SGC: IT-SGC-008
Vigencia: Noviembre 2026
Revisión: v1.0

PLANTA Y UBICACIÓN: Planta Luján / Planta Campana — Eje de Fiscalización SGC

Sección 1. EVALUACIÓN DE UNIFORMIDAD GRANULOMÉTRICA

Mandatar la centralización e indexación semanal obligatoria en el SGC de los informes emitidos por el responsable operativo de cantera propia, incluyendo las curvas granulométricas completas del material extraído.

Sección 2. CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE DISEÑO (IRAM 1505/1531)

Evaluar analíticamente la calidad del material destinado a la elaboración de hormigón para corregir dispersiones hídricas. Se controlarán estrictamente el coeficiente de desgaste mediante la Máquina de Los Ángeles (fijando un máximo admisible del 30% de pérdida de masa estructural) y el porcentaje de finos pasantes por tamiz Malla #200.